Jaccachoury-Schulgruppe

Bau einer Grundschule mit 15 Klassenzimmern in Holzbauweise.

BAUHERR

Stadt Bidart

TEAM

Patriarche (Architektur, Innenarchitektur)
Partner :
Argia Oxandabaratz, Cer3i, Climelec,
J2C Ingénierie, RFR Eléments, D&H

NACHHALTIGKEIT

HQE label : BBC-Label
BEPOS-Zertifizierung

Unser Team hat sich intensiv mit städtebaulichen, landschaftlichen, architektonischen und technischen Fragen auseinandergesetzt, um den im Programm genannten Umweltanforderungen gerecht zu werden und die Lage des Projekts am Standort zu bestimmen. Wir haben uns bemüht, auf jeder Ebene des Projekts eine Architektur- und Umweltpartei zu entwerfen: in der Gemeinde, in den um den Schulhof herum strukturierten Stadtvierteln und in den Gebäuden selbst. Unser Projekt soll in diesem Bereich beispielhaft sein.

Die Ankunft der Kinder. Ein landschaftlich gestalteter Vorplatz empfängt die Kinder und ihre Eltern in der Kontinuität des bestehenden Parkplatzes und organisiert die Ströme zum Kindergarten, zum Freizeitzentrum und zur Grundschule. Die geringe Höhe der Gebäude und die Schlupflöcher, die sie zwischen ihnen schaffen, geben den Blick auf die Landschaft frei. Materialien und Farben der Gebäude: die Wahl der Natürlichkeit.

Typology
Bildung, Innenausstattung

GF
3.144 m²

Baukosten
5,3 M€

Lage
Bidart, Frankreich

Status
Übergabe 2012

Projektübergabe
Konzeption, Umsetzung

Absichten - Konzeptionelle Idee

Bei der Fassade sind die hauptsächlich verwendeten Materialien auf dem Gelände Holz und Rohbeton. Die Außenschreinereiarbeiten und die Vorhangfassaden bestehen aus anthrazitgrauen, vorlackierten Aluminiumprofilen mit thermischer Trennung und sind mit isolierender Doppelverglasung mit Argon-Vakuum ausgestattet.

Die begrünten Dachterrassen werden Talseitig realisiert.

Das Glasdach vom Typ Exosedum, das die Atrien vor Witterungseinflüssen schützt, besteht aus vorlackierten Aluminiumprofilen in Anthrazitgrau und einer Verbundverglasung mit niedrigem Emissionsvermögen, wobei die massiven Teile isoliert sind, um die Sonneneinstrahlung und die Innenakustik dieser Räume zu kontrollieren.



Jaccachoury-Schulgruppe

Typology
Bildung, Innenausstattung

GF
3.144 m²

Baukosten
5,3 M€

Lage
Bidart, Frankreich

Status
Übergabe 2012

Projektübergabe
Konzeption, Umsetzung